MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO)
"VIA ACQUARONI"
RMIC8E700Q
Via Acquaroni,53, 22 00133 Roma ☎ 062050607 fax 0620449294
✉ **rmic8e700q@istruzione.it - Pec: rmic8e700q@pec.istruzione.it**
www.istitutocomprensivoacquaroni.gov.it
Codice Fiscale 97713360580 - DIS. XVI - Codice Univoco:UF4RCH

CAPITOLATO TECNICO del DISCIPLINARE DI GARA Prot.n.2261A3bPON del 19/05/2016 - Progetto "Collaborare in Rete" 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-1
CIG: Z4518CEAD9 - CUP:G86J15001430007

Come stabilito dal disciplinare di gara, la fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi:

- Il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, installazione (anche del software), collaudo, messa in opera, consegna chiavi in mano, certificazione dell'impianto;
- Garanzia di 2 anni per ciascun apparato attivo;
- Garanzia di 10 anni sul cablaggio;
- Assistenza in loco per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 36 mesi dalla fornitura;
- Consegna di tutto il materiale come da RDO e da specifiche del disciplinare di gara;
- Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO;
- Durata dell'offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario;
- Tutti gli apparati attivi devono essere di **primaria casa** e devono essere fornite ALMENO delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nella seguente tabella, come dovrà risultare dai datasheet e depliant e certificazioni allegate all'offerta;
- Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d'istruzione per l'uso
- Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.37/08);

- IL TOTALE COMPLESSIVO del LOTTO APPARECCHIATURE, calcolato tenendo conto di tutti i suddetti punti, non deve superare il valore indicato.

ALLEGATO

Scheda Tecnica 1

Rilevazione stato connessione RMMM8E701R ENRICO MEDI VIA ACQUARONI 65	
Per cui si richiede una connessione	**Ambienti Numero 19**

RMMM8E701R ENRICO MEDI VIA ACQUARONI 65 Plesso Via Merlini,30

Quantità richieste Scheda 1- 1

Num	DESCRIZIONE	Q.tà	U. M.
1	SERVER DI RETE	1	Pz.
2	Punto rete cat. 6	6	Pz.
3	Armadio di rete (20 unità)	1	Pz.
4	Switch 24 porte Layer 3	1	Pz.
5	Patch Panel 24 cat 6	1	Pz
6	Alimentatore PoE 8/16	10	Pz.
7	UPS 150 VA da rack	1	Pz.
8	Configurazione di firewall e switch	1	Pz
9	Licenza software didattico collaborazione alunni docente	1	Pz
10	Nas di rete e gestione del captive portal	1	Pz
11	Access Point 300 / 150 Mbps	10	Pz.
12	Cablaggio orizzontale in cat. 6	150	mt.
13	Cablaggio verticale in cat. 6	30	mt.

Il Dirigente Scolastico
F.todott.ssa Silvana Trapani
"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "